

东海县腾飞灶具配件制造有限公司
年产12000吨厨具铸件项目
验收后变动环境影响分析专家技术咨询意见

2025年4月10日，东海县腾飞灶具配件制造有限公司邀请2名专家（名单附后）对《东海县腾飞灶具配件制造有限公司年产12000吨厨具铸件项目验收后变动环境影响分析》（以下简称“变动环境影响分析”）进行函审。专家组通过查阅相关资料，经讨论后形成函审意见如下：

一、总体情况

根据变动环境影响分析，东海县腾飞灶具配件制造有限公司在实际建设及生产中对比原有环评及验收材料发生如下变动：（1）生产设备变动。减少5台微耕机，增加1台造型机和1台落砂机各。（2）废气处理方式变动。抛丸工段废气处理设施由滤芯除尘变动为“旋风+布袋除尘”；混砂、造型、浇铸工段废气由无组织废气进行有组织收集处理；混砂、造型工段废气利用熔化工段废气处理设施“滤芯+旋风除尘器”处理后通过15m高排气筒排放；浇铸废气利用抛丸工段废气处理设施“旋风+布袋除尘器”处理后通过15m高排气筒排放。该部分内容已填登记表。（3）废水排放去向发生变化。本项目无生产废水产生，建设初期由于无污水管网铺设，近期生活废水经化粪池处理后浇灌农田，远期接管东海县桃林镇污水处理厂处理。本项目现已满足环评远期接管条件，已接管东海县桃林镇污水处理厂。（4）固废变动。废滤芯产生量减少，增加废布袋、除尘灰产生量。（5）评价标准变动。


对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，上述变动不属于新、改、扩建项目范畴，不需要办理环评手续。该变动影响分析针对变动情况描述基本清楚，变动影响分析结论基本可信。

二、主要补充完善内容

1.进一步完善项目变动内容及变动原因分析。

2. 补充变动前后评价标准变化情况。完善变动前后废气、固废源项源强对比分析，补充混砂、造型、浇铸工段废气依托现有及优化后的治理设施的可行性分析，完善污染物浓度、总量达标排放的可行性分析，补充变动前后污染物总量指标对比表。

3. 完善变动环境影响分析结论，做好本次变动与排污许可的衔接工作。

专家签名：  

2025年4月10日